

De underliggende skemaer, DF-Plan Belægninger og DF-Plan Stier (samlet i omkostninger i DF-Plan Oversigt) og brønde angiver opmåling og budgettering af de arbejder der kan forventes for drift og vedligeholdelse af veje og stier.

Forudsætninger for renoveringsperioder er følgende:

Belægninger i asfalt, Veje og stier	17 år
Kantsten omsættes, da materialet vurderes til uendelig levetid	34 år
Brønde omsættes, da det er flydende brøndgods i støbejern	17 år
Chaussésten omlægges, da materialet vurderes til uendelig levetid	34 år
Betonsten udskiftning, da det vurderes porrøst ved omlægningen	34 år
Græsarmering udskiftning, da det vurderes porrøst ved omlægningen	34 år

Alle delsummer er angivet eskl. moms, men i denne samleoversigt nedenfor er der indregnet moms i de angivne beløb

Der er optalt parceller der skal bidrage med betalingen/opsparingen 33 Antal parceller

	Eskl. Moms	inkl. Moms	pr/parcel
Samlet sum for arbejder pr. år til løbende vedligeholdelse, tømning af sandfangsbrønde	kr. 1.690	kr. 2.113	kr. 64
Samlet sum for arbejder der skal udføres om ca. 17 år - år 2031	kr. 864.748	kr. 1.080.935	kr. 32.756
Samlet sum for arbejder der skal udføres om ca. 34 år - år 2048	kr. 1.280.193	kr. 1.600.241	kr. 48.492
* Dette betyder at der skal afsætte flg. pr. år fra 2014-2031		kr. 1.991	kr. pr. parcel
* Dette betyder at der skal afsætte flg. pr. år fra 2031-2048		kr. 2.852	kr. pr. parcel

* Bemærk at priserne skal indeksreguleres idet alle beløb er nutidsværdier

Vejnavn:	Belægningstype/arbejder:	Kode	Levetid	Total	Årlig Udgift	Drift (årlig omk)	Udgift år 2031	Udgift år 2048
Bakkeengen	Belægninger	DR	17	kr. 71.316	kr. 4.195	kr. -	kr. 71.316	kr. 71.316
	Kantsten/chaussésten/BT fliser		34	kr. 261.675	kr. 7.696	kr. -	kr. -	kr. 150.400
	Brønde Rens årligt/oms.		50	kr. 5.700	kr. 335	kr. 195	kr. 2.850	kr. 2.850
Cykelsti C3	Belægninger	DR	17	kr. 5.320	kr. 313	kr. -	kr. 5.320	kr. 5.320
Tofteengen V1	Belægninger	DR	17	kr. 71.024	kr. 4.178	0	kr. 71.024	kr. 71.024
	Kansten / Græsarmering	DR	34	kr. 104.450	kr. 3.072	0	kr. -	kr. 104.450
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 800	kr. 47	kr. 65,00	kr. 800	kr. 800
Tofteengen V2	Belægninger	DR	17	kr. 87.748	kr. 5.162	0	kr. 87.748	kr. 87.748
	Kansten / Græsarmering		34	kr. 160.595	kr. 4.723	0	0	kr. 160.595
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 2.650	kr. 156	325	kr. 2.650	kr. 2.650
Tofteengen V3	Belægninger	DR	17	kr. 140.778	kr. 8.281	0	kr. 140.778	kr. 140.778
	Kansten / Græsarmering		34	kr. 229.700	kr. 6.756	0	kr. 229.700	kr. 229.700
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 10.600	kr. 624	kr. 715	kr. 10.600	kr. 10.600
Tofteengen V4	Belægninger	DR	17	kr. 32.452	kr. 1.909	0	kr. 32.452	kr. 32.452
	Kansten / Græsarmering		34	kr. 50.420	kr. 1.483	0	kr. 50.420	kr. 50.420
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 1.600	kr. 94	kr. 130	kr. 1.600	kr. 1.600
Tofteengen V5	Belægninger	DR	17	kr. 29.665	kr. 1.745	0	kr. 29.665	kr. 29.665
	Kansten / Græsarmering		34	kr. 50.420	kr. 1.483	0	kr. 50.420	kr. 50.420
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 1.600	kr. 94	kr. 130	kr. 1.600	kr. 1.600
Tofteengen V6	Belægninger	DR	17	kr. 28.885	kr. 1.699	0	kr. 28.885	kr. 28.885
	Kansten / Græsarmering		34	kr. 45.320	kr. 1.333	0	kr. 45.320	kr. 45.320
	Brønde Rens årligt/oms.		17	kr. 1.600	kr. 94	130	kr. 1.600	kr. 1.600
Samlet sum eskl. Moms				kr. 1.394.318				
Omkostning om 17 år til vedligeholdelse af veje og stier eskl. Moms					kr. 55.472	kr. 1.690		
Omkostning om 17 år til vedligeholdelse af veje og stier eskl. Moms							kr. 864.748	
Omkostning om 34 år til vedligeholdelse af veje og stier eskl. Moms								kr. 1.280.193

Vejnavn:	Belægningstype/arbejder:	Vurderet pris	Kode	Mængde	Restlevetid	Omk_år	Pris I alt
Bakkeengen	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	672	17 kr.	2.767 kr.	47.040
	m ² Fræsning	kr 39		484	17 kr.	1.110 kr.	18.876
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		3	17 kr.	318 kr.	5.400
	m ² chausseseften	kr 800		188	35 kr.	4.297 kr.	150.400
Cykelsti C3	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	76	17 kr.	313 kr.	5.320
Tofteengen V1	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	611	17 kr.	2.516 kr.	42.770
	PA/AB, Håndopretning	kr 1.800		3	17 kr.	318 kr.	5.400
	m ² Fræsning	kr 39		586	17 kr.	1.344 kr.	22.854
	m ² , Græsarmoring	kr 370		25	35 kr.	264 kr.	9.250
Tofteengen V2	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	778	17 kr.	3.204 kr.	54.460
	m ² Fræsning	kr 39		692	17 kr.	1.588 kr.	26.988
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		3,5	17 kr.	371 kr.	6.300
	m ² , Græsarmoring	kr 370		86	35 kr.	909 kr.	31.820
Tofteengen V3	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	1242	17 kr.	5.114 kr.	86.940
	m ² Fræsning	kr 39		1122	17 kr.	2.574 kr.	43.758
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		5,6	17 kr.	593 kr.	10.080
	m ² , Græsarmoring	kr 370		120	35 kr.	1.269 kr.	44.400
Tofteengen V4	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	274	17 kr.	1.128 kr.	19.180
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		2	17 kr.	212 kr.	3.600
	m ² Fræsning	kr 39		248	17 kr.	569 kr.	9.672
	m ² Græsarmoring	kr 370		26	35 kr.	275 kr.	9.620
Tofteengen V5	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70	DR	278	17 kr.	1.054 kr.	17.920
	m ² Fræsning	kr 39		255	17 kr.	585 kr.	9.945
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		1	17 kr.	106 kr.	1.800
	m ² , Græsarmoring	kr 370		26	35 kr.	275 kr.	9.620
Tofteengen V6	50PA, 6t, B500, Granit, Lyst tilslag	kr 70		256	17 kr.	1.054 kr.	17.920
	m ² Fræsning	kr 39		235	17 kr.	539 kr.	9.165
	AB/PA, Håndopretning	kr 1.800		1	17 kr.	106 kr.	1.800
	m ² - Græsarmoring	kr 370		26	35 kr.	275 kr.	9.620

Vejnavn:	Belægningstype/arbejder:	Pris	Type	Mængde	Levetid	Omk/år	Udgift I alt
Stier							
Bakkeengen							
Fortov	Betonfliser 20 x 20	kr 500	DR	84	34	kr. 1.235	kr. 42.000
	Kantsten	kr 425	DR	163	34	kr. 2.038	kr. 69.275
Cykelsti C3	Ingen kantstensarbejder		DR				
Tofteengen V1	Kantsten	kr 425	DR	224	34	kr. 2.800	kr. 95.200
Tofteengen V2	Kantsten	kr 425	DR	303	34	kr. 3.788	kr. 128.775
Tofteengen V3	Kantsten	kr 425	DR	436	34	kr. 5.450	kr. 185.300
Tofteengen V4	Kantsten	kr 425	DR	96	34	kr. 1.200	kr. 40.800
Tofteengen V5	Kantsten	kr 425	DR	96	34	kr. 1.200	kr. 40.800
Tofteengen V6	Kantsten	kr 425	DR	84	34	kr. 1.050	kr. 35.700

		Brønde						
Bakkeengen								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	4	17 kr.	106 kr.	1.800	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	3	17 kr.	62 kr.	1.050	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	3	1 kr.	195 kr.	195	
Cykelsti C3								
	Ingen kantstensarbejder							
Tofteengen V1								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	1	17 kr.	26 kr.	450	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	1	17 kr.	21 kr.	350	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	1	1 kr.	65 kr.	65	
Tofteengen V2								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	2	17 kr.	53 kr.	900	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	5	17 kr.	103 kr.	1.750	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	5	1 kr.	325 kr.	325	
Tofteengen V3								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	15	17 kr.	397 kr.	6.750	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	11	17 kr.	226 kr.	3.850	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	11	1 kr.	715 kr.	715	
Tofteengen V4								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	2	17 kr.	53 kr.	900	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	2	17 kr.	41 kr.	700	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	2	1 kr.	130 kr.	130	
Tofteengen V5								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	2	17 kr.	53 kr.	900	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	2	17 kr.	41 kr.	700	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	2	1 kr.	130 kr.	130	
Tofteengen V6								
	Genneløbsbrønd, flydende oms.	450	DR	2	17 kr.	53 kr.	900	
	Rendestensbrønde, flydende oms.	350	DR	2	17 kr.	41 kr.	700	
	Årlig tømning Rendestensbrønde	65	Vedl.	2	1 kr.	130 kr.	130	